



Nr. 2293/2159/09.03.2017

ERATĂ nr. 2

la Caietul de sarcini nr. 2181/2159/02.03.2017 publicat împreună cu documentația de atribuire pe site-ul Ministerului Justiției la secțiunea Transparență/achiziții publice <http://www.just.ro/achizitia-de-lucrari-de-amenajari-de-natura-reparatiilor-curente-pentru-sediile-a-2-servicii-de-probatiune-teritoriale/>, la data de 02.03.2017.

Caietul de sarcini se va modifica după cum urmează :

La Secțiunea II, punctul 1 « DESCRIEREA LUCRARILOR » pentru LOTUL 1

- In cadrul subcapitolului « Repararea tencuielilor și finisajelor interioare, vopsitoriei și zugrăvelilor » se vor modifica următoarele cerințe:

| Cerința inițială | Cerință modificată |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Reparații tencuieli interioare drișcuite la tavane pe șipci susținere cu elemente de fixare directe executate cu un strat de ghips carton; | <ul style="list-style-type: none">• Reparații/înlocuire tavan fals placat cu fibră minerală cu tavan fals realizat din ghips carton cu elemente de fixare |
| <ul style="list-style-type: none">• Placarea pereților cu plăci ceramice similare celor inițiale | <ul style="list-style-type: none">• Placarea pereților cu plăci ceramice (faianță) similare celor inițiale (cât mai apropiate ca dimensiune și culoare de cele inițiale) |

- În cadrul subcapitolului “Repararea sau completarea placajelor interioare sau a pardoselilor (parchet, pardoseli ceramice)”

| Cerința inițială | Cerință modificată |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Placarea pardoselilor cu plăci ceramice (gresie) similare celor inițiale, inclusiv plinta | <ul style="list-style-type: none">• Placarea pereților cu plăci ceramice (gresie) similare celor inițiale (cât mai apropiate ca dimensiune și culoare de cele inițiale) |
| <ul style="list-style-type: none">• Reparare/recondiționare/înlocuire parțială pardoseli parchet lemn natur pe suport existent; | <ul style="list-style-type: none">• Reparare/recondiționare/înlocuire parțială pardoseli din OSB și a suportului existent |
| <ul style="list-style-type: none">• Rașchetat, chituit, grunduit, lustruit pardoseli din parchet lemn natur cu lac pentru parchet;• Frizuri stejar ceruit. | <ul style="list-style-type: none">• Se elimină |



În cadrul subcapitolului "Revizuirea/repararea/înlocuirea parțială (acolo unde este necesar) a instalației de încălzire "

| Cerința inițială | Cerință modificată |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">Achiziție, instalare și punere în funcțiune boiler electric 50l (include toate accesoriile necesare montajului și racordării) | <ul style="list-style-type: none">Achiziție, instalare și punere în funcțiune boiler electric 10 l (include toate accesoriile necesare montajului și racordării) |

La Secțiunea 2 « DATE TEHNICE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR »

În cadrul subcapitolului « Repararea tencuielilor și finisajelor interioare, vopsitoriei și zugrăvelilor » se vor modifica următoarele cerințe:

| Cerința inițială | Cerință modificată |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Reparații tencuieli interioare drisuite la tavane pe șipci susținere cu elemente de fixare directe executate cu un strat de ghips carton. | <ul style="list-style-type: none">Reparații/înlocuire tavan fals placat cu fibră minerală cu tavan fals realizat din ghips carton cu elemente de fixare; |
| <ul style="list-style-type: none">Reparații la placare pereți și tavane false pe structură metalică | <ul style="list-style-type: none">Finisaje la placare pereți și tavane false pe structură metalică. |
| <ul style="list-style-type: none">Placarea pereților cu plăci ceramice similare celor inițiale. <p>Include: desfacerea plăcilor ceramice deteriorate și a stratului de adeziv și placarea cu plăci similare ținându-se cont de cromatica și dimensiunile plăcilor în completarea cărora se face placarea cu faianță, curățarea rosturilor și chituiră acestora cu chit de rosturi în acord cu cromatica faianței</p> | <ul style="list-style-type: none">Placarea pereților cu plăci ceramice (faianță) similare celor inițiale (cât mai apropiate ca dimensiune și culoare de cele inițiale); <p>Include: desfacerea plăcilor ceramice deteriorate și a stratului de adeziv și placarea cu plăci similare ținându-se cont de cromatica și dimensiunile plăcilor în completarea cărora se face placarea cu faianță, curățarea rosturilor și chituiră acestora cu chit de rosturi în acord cu cromatica faianței.</p> |
| <ul style="list-style-type: none">Recondiționare structură metalică și sistem de închidere dulapuri și completarea polițelor metalice lipsă. <p>Vizează: repararea structurii metalice a dulapurilor (astfel încât toate să permită montarea de rafturi) și a sistemelor de închidere, completarea polițelor metalice.</p> <ul style="list-style-type: none">Recondiționare uși dulap și pereți din lemn. <p>Vizează: demontarea panourilor de PFL furniruit, rașchetarea parțială a panourilor, chituiră, repararea, aplicarea baiț-ului și a unui strat de lac protector și remontarea pe poziție a panourilor. Culoarea baiț-ului urmând a fi stabilită împreună cu beneficiarul</p> | <ul style="list-style-type: none">Se elimină |



In cadrul subcapitolului « Repararea sau completarea placajelor interioare sau a pardoselilor (parchet, pardoseli ceramice)» se vor modifica următoarele cerințe:

| Cerința inițială | Cerință modificată |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">Rașchetat, chituit, grunduit, lustruit pardoseli din parchet lemn natur cu lac pentru parchet. <p>Vizează: rașchetarea parchetului din lemn natur, realizarea de reparații (chituire) și curățarea acestora, grunduire, lustruirea pardoselilor cu lac pentru parchet în cel puțin două straturi, inclusiv curățarea/executarea de reparații la plinta existentă și montarea de plintă pentru completarea suprafețelor</p> | <ul style="list-style-type: none">Se elimină |
| <ul style="list-style-type: none">Reparare/recondiționare/înlocuire parțială pardoseli parchet lemn natur pe suport existent. <p>Include: repararea/recondiționarea sau înlocuirea plăcilor deteriorate cu respectarea pe cat posibilă a cromaticii existente inițial.</p> | <ul style="list-style-type: none">Reparare/recondiționare/înlocuire parțială pardoseli din OSB și a suportului existent; <p>Include: repararea/recondiționarea sau înlocuirea plăcilor deteriorate</p> |
| <ul style="list-style-type: none">Placarea pardoselilor cu plăci ceramice (gresie) similare celor inițiale, inclusiv plinta. <p>Include: desfacerea plăcilor ceramice și a startului de adeziv și placarea pardoselilor cu plăci ceramice care vor ține cont de cromatica și dimensiunile plăcilor în completarea cărora se face placarea cu gresie, curățarea rosturilor și chituirea acestora cu chit de rosturi în acord cu cromatica gresiei.</p> | <ul style="list-style-type: none">Reparare/recondiționare/înlocuire parțială pardoseli parchet laminat pe suport existent; <p>Include: repararea/recondiționarea sau înlocuirea plăcilor deteriorate cu respectarea pe cat posibilă a cromaticii existente inițial.</p> <ul style="list-style-type: none">Placarea pardoselilor cu plăci ceramice (gresie) similare celor inițiale (cât mai apropiate ca dimensiune și culoare de cele inițiale) <p>Include: desfacerea plăcilor ceramice și a startului de adeziv și placarea pardoselilor cu plăci ceramice care vor ține cont de cromatica și dimensiunile plăcilor în completarea cărora se face placarea cu gresie, curățarea rosturilor și chituirea acestora cu chit de rosturi în acord cu cromatica gresiei.</p> |

In cadrul subcapitolului « Revizuire/repararea/înlocuirea parțială (acolo unde este necesar) a instalației de încălzire» se vor modifica următoarele cerințe:

| Cerința inițială | Cerință modificată |
|---|--|
| <p>Vizează: montarea radiatoarelor din oțel în spațiile clădirii care se va face prin racordarea acestora la rețeaua termică a unității utilizând țevă din cupru de diametre corespunzătoare; țevile care vor compune traseul termic în interiorul clădirii vor fi montate aparent. Înainte de începerea lucrărilor se va analiza</p> | <ul style="list-style-type: none">Vizează: achiziția, instalarea, racordarea și punerea în funcțiune a unui boiler electric de 10 l - montarea se va face prin racordarea acestuia la rețeaua de apă a unității. Înainte de începerea lucrărilor se va analiza locul de montaj al boilerului și accesoriilor necesare montajului. Montarea |



| | |
|---|--|
| locul de montaj al conductelor și celorlalte instalații. Este necesar să se fixeze prin trasare poziția elementelor principale ale instalației termice. După montarea radiatoarelor, instalația termică va fi supusă la probe de presiune și de etanșitate. Montarea finală a radiatoarelor se va efectua după ce au fost terminate lucrările de zugrăveli. | boilerului se va efectua după ce au fost terminate lucrările de zugrăveli. După montarea boilerului instalația va fi verificată. |
|---|--|

La Secțiunea 3 « CANTITATILE ESTIMATIVE DE LUCRARI DE AMENAJARI DE NATURA REPARATIILOR CURENTE»

In cadrul «Lotului 1 - sediul secundar al Serviciului de Probațiune HUNEDOARA» se vor modifica următoarele articole și cantități:

| Inițial | | Modificat | |
|---|--------|---|--------|
| Reparații tencuiei interioare drișcuite la tavane pe șipci susținere cu elemente de fixare directe executate cu un strat de ghips carton; | 20 mp | Reparații/înlocuire tavan fals placat cu fibră minerală cu tavan fals realizat din ghips carton cu elemente de fixare; | 46 mp |
| Placarea pereților cu plăci ceramice similare celor inițiale; | 11 mp | Placarea pereților cu plăci ceramice (faianță) similare celor inițiale (cât mai apropiate ca dimensiune și culoare de cele inițiale) | 11 mp |
| Reparare/revizuire/înlocuire feronerie la ferestre lemn/metal simple, duble, cuplate (cremoane, distanțiere, șipcă la cremoane, colțare metalice, olivere, balamale); | 6 buc. | Reparare/revizuire/înlocuire feronerie la ferestre lemn/metal simple, duble, cuplate (cremoane, distanțiere, șipcă la cremoane, colțare metalice, olivere, balamale); | 4 buc. |
| Placarea pardoselilor cu plăci ceramice (gresie) similare celor inițiale, inclusive plinta | 5 mp | Placarea pardoselilor cu plăci ceramice (gresie) similare celor inițiale inițiale (cât mai apropiate ca dimensiune și culoare de cele inițiale), inclusive plinta | 5 mp |
| Reparare/recondiționare/înlocuire parțială pardoseli parchet lemn natur pe suport existent; | 35 mp | Reparare/recondiționare/înlocuire parțială pardoseli din OSB și a suportului existent; | 50 mp |
| Rașchetat, chituit, grunduit, lustruit pardoseli din parchet lemn natur cu lac pentru parchet; | 50 mp | Se elimină | |
| Frizuri stejar ceruit 17x50x600; | 20 ml | Se elimină | |



MINISTERUL JUSTIȚIEI
DIRECȚIA NAȚIONALĂ DE PROBAȚIUNE

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Achiziționare și montare boiler electric 50l (cu accesorii necesare montajului și racordării); | 1 buc. | Achiziționare și montare boiler electric 10l (cu accesorii necesare montajului și racordării); | 1 buc. |
| Furnizare și montare vas WC (rezervor laguna sau echivalent, capac, flexibil wc, furtun flexibil, robinet colțar, etc); | 2 buc. | Furnizare și montare vas WC (rezervor laguna sau echivalent, capac, flexibil wc, furtun flexibil, robinet colțar, etc); | 1 buc. |